

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 01

Item 08.02: Portão de ferro de correr em barra chata, chapa de aço galvanizado, inclusive chumbamento

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra									
PEDREIRO (LABOR)	H	IOPES	10139	3,00	1,00	6,42	0,00	14,66	43,980
SERVENTE (LABOR)	H	IOPES	010146	3,06	1,00	4,72	0,00	10,78	32,987
								Sub-Total	76,97
Materiais									
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	IOPES	020503	0,007174	1,00	57,50	0,00	57,50	0,413
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	M	IOPES	100190	16,4	1,00	6,74	0,00	6,74	167,130
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	IOPES	020505	0,4914	1,00	0,66	0,00	0,66	0,324
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/8" X 1" X 1" (LABOR)	M	IOPES	039123	1,00	1,00	4,57	0,00	4,57	6,910
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	IOPES	020508	2,0466	1,00	0,35	0,00	0,35	0,716
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	IOPES	079375	32,49	1,00	2,30	0,00	2,30	112,987
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" (LABOR)	UND	IOPES	034383	0,40	1,00	26,09	0,00	26,09	15,779
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR)	M2	IOPES	68047	0,42	1,00	83,66	0,00	83,66	53,127
								Sub-Total	181,87
									357,39

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	128,33	76,97
Materiais (B)		357,39
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		76,97
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		76,97
Custo Direto Total [(B) + (E)]		434,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	25,00	108,59
Custo Unitário		542,94