

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 06

Item 07.03: Mão francesa em metalon, com bitola 8/4 e comprimento de 1,60m - fornecimento e instalação

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra									
AJUDANTE	H	IOPEs	010101	1,00	1,00	5,42	0,00	12,38	12,38
PEDREIRO	H	IOPEs	010139	1,50	1,00	6,42	0,00	14,66	21,99
								Sub-Total	34,36

MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA	M³	IOPEs	020503	0,0049	1,00	58,75	0,00	58,75	0,29
CIMENTO CP III - 40	KG	IOPEs	020508	1,94	1,00	0,36	0,00	0,36	0,70
MÃO FRANCESA EM METALON, COM BITOLA 8/4 E COMPRIMENTO DE 1,60M, INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 2" X 1/4"	UN	ORÇAM	01	1,0000	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00
								Sub-Total	190,99

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	128,33	34,36
Materiais (B)		190,99
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		34,36
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		34,36
Custo Direto Total [(B) + (E)]		225,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,90	69,633131
Custo Unitário (Adotado)		294,98