

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 09

Item 18.03: Pilar em madeira tipo paraju, com altura de 2,40m e dim. 0,20 x 0,20, inclusive tratamento cupunicida

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra									
AJUDANTE	H	IOPES	010101	1,30	1,00	5,42	0,00	12,38	16,09
CARPINTEIRO	H	IOPES	010111	1,30	1,00	6,42	0,00	14,66	19,06
Sub-Total									35,14

MATERIAIS									
PILAR DE MADEIRA TIPO PARAJU , COM ALTURA DE 2,40M E DIMENSÃO DE 0,20X 0,20M	UND	ORÇAM	1	1,0000	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	IOPES	038030	0,1700	1,00	34,60	0,00	34,60	5,88
Sub-Total									755,88

RESUMO:		
Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	128,33	35,14
Materiais (B)		755,88
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		35,14
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		35,14
Custo Direto Total [(B) + (E)]		791,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,90	244,42721
Custo Unitário (Adotado)		1035,45