

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ****Obra:** Construção de Muro externo Creche Dona Niquita**Local:** Rua Paulino Justino da Costa, nº 02 - Antonio Francisco Moreira**PLANILHA ORÇAMENTARIA****REFERENCIAS**

IOPES MAR/2019

BDI - 25,00%

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.5 m, padrão PMG	M²	3,00	188,34	565,01
01.02	020350	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	M	23,60	135,43	3.196,03
Total Item 1.0						3.761,04
02.01 SERVIÇOS EXTERNOS						
02.01	200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	M	22,10	743,14	16.423,34
Total Item 2.0						16.423,34
3.0 ESQUADRIAS						
03.01	71104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	M²	2,25	444,79	1.000,77
Total Item 3.0						1.000,77
4.0 PINTURA						
04.01	190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	M²	4,50	18,38	82,69
Total Item 4.0						82,69
TOTAL GERAL						R\$ 21.267,84
Vinte e um mil e duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos						