

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 01

SERVIÇO: Assentamento de blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, sob colchão de pó de pedra, esp.= 10 cm

MÊS: JUNHO

ANO: 2021

UNIDADE: M2

LEIS SOCIAIS: 157,27%

(A) EQUIPAMENTO	Código Padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,37	14,16	14,82		
(A) TOTAL							14,82		
(B) MÃO-DE-OBRA	Código Padrão	Eq. Salarial	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário			
Calceteiro	20035	1,2400	157,2700	15,9500	1,00	15,95			
Encarregado de pavimentação	20065	2,2600	157,2700	29,0700	0,50	14,54			
Servente	20002	1,0000	157,2700	12,8600	2,00	25,72			
(B) TOTAL							56,21		
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código Padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo Horário			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X	-	-	2,81			
(C) TOTAL							2,81		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							73,84		
Produção de Equipe (D)							5,000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) / (D)]							14,77		
(F) MATERIAIS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário	Consumo	Custo Horário				
Pó de pedra, fornecimento	41076	m ³	69,07	0,10	6,91				
(F) TOTAL							6,91		
(G) SERVIÇOS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário	Consumo	Custo Horário				
(G) TOTAL							0,00		
(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código Padrão	Und.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,889XP + 0,926XR + 3,704 (0,889 x 60) + (0,926 x 10) + 3,704	60	10	70	0,00	0,10	6,63
(H) TOTAL							6,63		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							28,30		
BDI: 23,32%							34,905		
Preço Unitário Total							34,90		

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Engenheiro Civil
 CREA ES-050212/D