

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 02**

**SERVIÇO:** Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

**MÊS:** JUNHO

**ANO:** 2021

**UNIDADE:** M2

**LEIS SOCIAIS:** 157,27%

(A) EQUIPAMENTO	Código Padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							<b>(A) TOTAL</b>	<b>0</b>			
(B) MÃO-DE-OBRA	Código Padrão	Eq. Salarial	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Calceteiro	20035	1,2400	157,2700	15,9500	0,50		7,975				
Servente	20002	1,0000	157,2700	12,8600	1,00		12,86				
							<b>(B) TOTAL</b>	<b>20,84</b>			
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código Padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo Horário				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X	-	-		1,04				
							<b>(C) TOTAL</b>	<b>1,04</b>			
							<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>		<b>21,88</b>		
							<b>Produção de Equipe (D)</b>		<b>1,000</b>		
							<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) / (D)]</b>		<b>21,88</b>		
(F) MATERIAIS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário	Consumo		Custo Horário					
							<b>(F) TOTAL</b>	<b>0,00</b>			
(G) SERVIÇOS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário	Consumo		Custo Horário					
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	m³	412,68	0,0065		2,68					
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	m³	85,70	0,0200		1,71					
							<b>(G) TOTAL</b>	<b>4,40</b>			
(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código Padrão	Und.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							<b>(H) TOTAL</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>		<b>26,27</b>		
							<b>BDI: 23,32%</b>		<b>32,398</b>		
							<b>Preço Unitário Total</b>		<b>32,40</b>		

**PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO**  
 Superintendente de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES-050212/D