

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 01**

**ITEM:** 01.01 Composição de Custos retirado do DER-ES (020305)

**SERVIÇO:** Placa de obra nas dimensões de 1.5 x 2.0 m, padrão PMG

**MÊS:** Fevereiro

**ANO:** 2022

**UNIDADE:** UND

**LEIS SOCIAIS:** 157,27%

**BDI:** 24,20%

<b>Mão de Obra</b>	<b>Und.</b>	<b>Código</b>	<b>Coefic.</b>	<b>C. Prod.</b>	<b>Pr. Prod.</b>	<b>Pr. Impr.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Sub-Total</b>
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10111	0,5	1,00	7,43	0,00	19,12	9,56
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,5	1,00	5,51	0,00	14,18	7,09
								<b>16,65</b>
<b>Material</b>	<b>Und.</b>	<b>Código</b>	<b>Coefic.</b>	<b>C. Prod.</b>	<b>Pr. Prod.</b>	<b>Pr. Impr.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Sub-Total</b>
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR)	m²	39002	1	1,00	225,94	0,00	225,94	225,94
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	m	21009	1,5	1,00	14,75	0,00	14,75	22,125
PREGO 18X27 (LABOR)	kg	26569	0,125	1,00	18,83	0,00	18,83	2,354
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	m	020985	0,25	1,00	9,19	0,00	9,19	2,298
								<b>252,72</b>

**RESUMO:**

<b>Discriminação</b>	<b>Taxa (%)</b>	<b>Valores</b>
Mão de Obra (A)	157,27	16,65
Materiais (B)		252,72
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		16,65
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		16,65
Custo Direto Total [(B) + (E)]		269,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	65,19
<b>Custo Unitário (Adotado)</b>	<b>R\$</b>	<b>334,55</b>

**JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE**

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878