



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Fornecimento e Instalação de Grades em diversas escolas dos municípios.

LOCAL: Diversas Escolas do Município de Guaçuí-ES

DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a serem observadas na execução do serviço supracitado.

A obra deverá ser realizada obedecendo rigorosamente os detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, deverá ser consultado a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto.

O empreiteiro ao apresentar o preço para este serviço esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.

Todas as dúvidas devem ser sanadas com a fiscalização da PMG.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Necessariamente haverá placa indicativa dos quantitativos físico e econômico, e dizeres adotados pela administração da PMG.

ESQUADRIAS METÁLICAS

Deverão ser fabricadas e instaladas grades de ferro em barra chata nas básculas e janelas das escolas descritas no memorial de cálculo.

Na escola Elvira Bruzzi deverá ser instalada grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2",



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

conforme indicado no memorial de cálculo, com a finalidade de evitar a entrada de insetos voadores e aves, como pássaros e pombos.

Deverão ser fabricados e instalados portões de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, nas portas e portões indicados no memorial de cálculo.

Todos os portões e grades a ser instalados deverão receber pintura com tinta esmalte sintético a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal.

Na Escola Eugênio de Souza Paixão deverão ser instalados dois portões, sendo um de correr nas dimensões de 3,75 x 2,10m, e um portão de abrir na entrada principal da escola nas dimensões de 1,90 x 2,10m, sendo eles executados em metalon 30x50mm e chapa de lambril galvanizado ondulado conforme composição em planilha orçamentária.

Todas as peças deverão ser bem aparelhadas, sem defeitos, emendas ou marcas deixadas pela máquina, sendo sumariamente recusadas as esquadrias que apresentarem empenamentos, deslocamentos, ou estiverem defeituosas.

Na sede da Secretaria Municipal de Educação deverá ser instalado uma porta de aço de enrolar nas medidas de 2,70 x 3,10m, conforme planilha orçamentária e memorial de cálculo.

CONCLUSIVO

Todo material a ser empregado durante a execução da obra deve ser de primeira qualidade.

Ressalta-se que qualquer dúvida deverá ser sanada com a fiscalização da PMG.

RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das seguintes etapas:

- Recebimento provisório: quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

- Recebimento definitivo: o termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas as demandas da fiscalização referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e serviços executados, e solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE
Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos
Arquiteta e Urbanista
CAU A2615878