

COMPOSIÇÃO 01

Orçamento: 1132501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES OUTUBRO/2021(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Janeiro/2022

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2021(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 181001 -LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W

Base: LABOR

Código Base: '181001

Fonte: LABOR

Unidade: und

Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	1,1	1	5,51	0	14,18	-	15,60
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010115	1,1	1	7,43	0	19,12	-	21,03
SubTotal:									36,63

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	38194 SINAPI	1	1	8,9	0	8,9	-	8,90
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	38773 SINAPI	1	1	9,88	0	9,88	-	9,88
SubTotal:									18,78

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	36,63
Materiais(B)		18,78
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		36,63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		36,63
Custo Direto Total(B+E)		55,41
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	31,96	17,71
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 73,12

DORIAN PIMENTEL JUSTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES - 037429/D