

COMPOSIÇÃO 02

Orçamento: 1171001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Janeiro/2022

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170205 - Instalação de Bancada de Pia

Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: '170205

Fonte: LABOR

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	3,3333	1	7,43	0	19,12	-	63,733
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	3,3333	1	5,51	0	14,18	-	47,266
SubTotal:									111,00

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	'020503	0,0087	1	96,67	0	96,67	-	0,841
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	'020508	3,78	1	0,46	0	0,46	-	1,739
SubTotal:									2,580

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	111,00
Materiais(B)		2,58
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		111,00
Custo Unitário da Execução $[(A/D)+(C/D)] = E$		111,00
Custo Direto Total(B+E)		113,58
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	31,96	36,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 149,88

DORIAN PIMENTEL JUSTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA ES - 037429/D