

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 02

Item 05.02.01: LASTRO COM PEDRA BRITADA N.1

Unidade: m³

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra									
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88316	0,9260	1,00	20,25	0,00	20,25	18,75
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88309	2,9080	1,00	26,65	0,00	26,65	77,50
Sub-Total									96,25

MATERIAIS

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	SINAPI	4721	1,1300	1,00	125,89	0,00	125,89	142,26
Sub-Total									142,26

EQUIPAMENTOS

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	SINAPI	91277	0,0690	1,00	8,01	0,00	8,01	0,55
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	SINAPI	91278	0,0640	1,00	0,53	0,00	0,53	0,03
Sub-Total									0,58

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)		96,25
Materiais (B)		142,26
Equipamentos(C)		0,58
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		96,83
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		96,83
Custo Direto Total [(B) + (E)]		239,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	23,32	55,755788
Custo Unitário (Adotado)		294,85

Observações:

1 - Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais SINAPI, de NOVEMBRO/2022.

IAGO MARCHITO DE SIQUEIRA GONÇALVES
Superintendente de Projetos e fiscalização Urbana
Engenheiro Civil CREA ES-053066/D