

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 03

Item 05.03.01: ASSENTAMENTO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 1,50 m COM JUNTA EM ARGAMASSA

Unidade: und

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra									
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88316	1,5740	1,00	20,25	0,00	20,25	31,87
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88309	1,0000	1,00	26,65	0,00	26,65	26,65
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88246	0,7870	1,00	30,81	0,00	30,81	24,25
Sub-Total									82,77

MATERIAIS

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	SINAPI	88629	0,1460	1,00	611,18	0,00	611,18	89,23
Sub-Total									89,23

EQUIPAMENTOS

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	SINAPI	89272	0,1929	1,00	226,10	0,00	226,10	43,61
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	SINAPI	89273	0,7881	1,00	113,04	0,00	113,04	89,09
Sub-Total									132,70

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	0	82,77
Materiais (B)		89,23
Equipamentos(C)		132,70
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		215,47
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		215,47
Custo Direto Total [(B) + (E)]		304,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	23,32	71,05604
Custo Unitário (Adotado)		375,76

Observações:

1 - Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais SINAPI, de NOVEMBRO/2022.

IAGO MARCHITO DE SIQUEIRA GONÇALVES
Superintendente de Projetos e fiscalização Urbana
Engenheiro Civil CREA ES-053066/D