

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 02**

**ITEM:** 02.01 - (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO DER-ES SERVIÇO 010221 - Out/2022)

**SERVIÇO:** Retirada e Recolocação de bandeiras de janela inclusive instalação de trilho e roldana

**MÊS:** Outubro

**ANO:** 2022

**UNIDADE:** UND

**LEIS SOCIAIS:** 157,27%

**BDI:** 24,20%

<b>INSUMO</b>	<b>Und.</b>	<b>Código</b>	<b>Coefic.</b>	<b>C. Prod.</b>	<b>Pr. Prod.</b>	<b>Pr. Impr.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Mão-de-obra</b>								
CARPINTEIRO	H	010111	1,000	1,00	8,30	0,00	21,35	21,35341
SERVENTE	H	010146	0,735	1,00	6,16	0,00	15,85	11,64816
							<b>Sub-Total</b>	<b>33,00</b>

**Materiais**

TRILHO DE ALUMINIO P/JANELA DE CORRER, PERFIL QUADRADO, P/RODIZIO, DE 1/4"X1/4"	M	00958	3,00	1,00	5,9053	0,00	5,9053	17,72
RODIZIO EM LATAO COM ROLAMENTO PARA TRILHO, DE 6MM	UND	04919	8	1,00	14,32	0,00	14,32	114,56
							<b>Sub-Total</b>	<b>132,28</b>

**RESUMO:**

<b>Discriminação</b>	<b>Taxa (%)</b>	<b>Valores</b>
Mão-de-Obra (A)	157,27	33,00
Materiais (B)		132,28
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		33,00
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		33,00
Custo Direto Total [(B) + (E)]		165,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	39,9971469
<b>Custo Unitário (Adotado)</b>		<b>R\$ 205,27</b>

**JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE**

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878