

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 03**

ITEM: 02.03 - (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO DER-ES SERVIÇO 090509 -Out/2022)

SERVIÇO: Remoção, lavagem com escova de aço, pintura com tinta emborrachada para telhado a três demãos e recolocação de telhas cerâmicas

MÊS: Outubro

ANO: 2022

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

INSUMO	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
<b>Mão-de-obra</b>								
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	3,500	1,00	6,16	0,00	15,85	55,46741
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010150	1,400	1,00	8,30	0,00	21,35	29,89477
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010140	0,800	1,00	8,30	0,00	21,35	17,08273
							<b>Sub-Total</b>	<b>102,44</b>
<b>Materiais</b>								
Tinta Emborrachada para Telhado na cor Cerâmica	I	MERCADO	0,24	1,00	99,0000	0,00	99,0000	23,76
							<b>Sub-Total</b>	<b>23,76</b>

**RESUMO:****Discriminação**

	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	102,44
Materiais (B)		23,76
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		102,44
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		102,44
Custo Direto Total [(B) + (E)]		126,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	30,54158919
<b>Custo Unitário (Adotado)</b>		<b>R\$ 156,75</b>

**JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE**

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878