

Orçamento: 1263801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SETEMBRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Se

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SETEMBRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040339 - Montagem de escoras em eucalipto (incl corte, motagem, escoras em eucalipto)

Base: LABOR

Código Base: '040339 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	0,9	1	7	0
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010111	0,9	1	8,3	0

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	'021109	0,0619	1	124,27	0

#### RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	35,424
Materiais(B)		7,692
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		35,424
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		35,424
Custo Direto Total(B+E)		43,116
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>43,116</b>

tembro/2022

**Unidade:** m2

**Versão:** 2

<b>Pr. Unit.</b>	<b>Fator Ac.</b>	<b>Subtotal</b>
18,01	-	16,209
21,35	-	19,215
<b>SubTotal:</b>		<b>35,424</b>

<b>Pr. Unit.</b>	<b>Fator Ac.</b>	<b>Subtotal</b>
124,27	-	7,692
<b>SubTotal:</b>		<b>7,692</b>