

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 02

ITEM: 02.04 - (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO DER-ES SERVIÇO 010221 - FEV/2023)

SERVIÇO: Retirada de bandeira de porta

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,204%

INSUMO	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra								
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	0,735	1,00	8,30	0,00	21,35	15,69476
SERVEnte (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,735	1,00	6,16	0,00	15,85	11,64816
							Sub-Total	27,34

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	27,34
Materiais (B)		0,00
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		27,34
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		27,34
Custo Direto Total [(B) + (E)]		27,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	6,616984915
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 33,96

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878