

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 04

ITEM: 06.02 - (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO SINAPI SERVIÇO 104473 - JAN/2023)

SERVIÇO: COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

Materiais

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015	M	90447	1,2429	1,00	6,50	0,00	6,50	8,08
QUEBRA EM ALVENARIA PARAINSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	90456	1	1,00	3,58	0,00	3,58	3,58
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015	M	90466	1,2429	1,00	11,37	0,00	11,37	14,13
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91845	2,2171	1,00	8,18	0,00	8,18	18,14
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91855	1,2429	1,00	10,67	0,00	10,67	13,26
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91924	10,71	1,00	2,74	0,00	2,74	29,35
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91926	1,48	1,00	3,93	0,00	3,93	5,81
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 1,0000000 12,14 12,14 O. AF_12/2015	UND	91937	1,00	1,00	12,14	0,00	12,14	12,14
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE UN CR 1,0000000 15,63 15,63 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	91940	1,00	1,00	15,63	0,00	15,63	15,63
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	91953	1,00	1,00	27,74	0,00	27,74	27,74
Sub-Total								147,86

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	0,00
Materiais (B)		147,86
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		0,00
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		0,00
Custo Direto Total [(B) + (E)]		147,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	35,78172748
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 183,64

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878