

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 05**

ITEM: 06.05 - (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO DER-ES SERVIÇO 151807 - JAN/2023)

SERVIÇO: Ponto padrão de ventilador na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

INSUMO	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
<b>Mão-de-obra</b>								
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	3,996	1,00	7,00	0,00	18,01	71,964
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	3,996	1,00	8,30	0,00	21,35	85,328
							<b>Sub-Total</b>	<b>157,29</b>
<b>Materiais</b>								
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UND	048516	2	1,00	0,78	0,00	0,78	1,56
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSPWETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UND	048502	2	1,00	1,31	0,00	1,31	2,62
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR)	M	043005	22,032	1,00	2,78	0,00	2,78	61,25
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	UND	042906	1	1,00	6,20	0,00	6,20	6,20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	M	042502	4,9500	1,00	4,26	0,00	4,26	21,09
							<b>Sub-Total</b>	<b>92,72</b>

**RESUMO:**

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	157,29
Materiais (B)		92,72
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		157,29
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		157,29
Custo Direto Total [(B) + (E)]		250,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	31,96	79,90247714
<b>Custo Unitário (Adotado)</b>		<b>R\$ 329,91</b>

**JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE**

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878