

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 01**ITEM:** 01.01 Composição de Custos retirado do DER-ES (020305)**SERVIÇO:** Placa de obra nas dimensões de 1.5 x 2.0 m, padrão PMG**MÊS:** JANEIRO**ANO:** 2023**UNIDADE:** UND**LEIS SOCIAIS:** 157,27%**BDI:** 24,20%

Mão de Obra	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10111	0,5	1,00	8,3	0,00	21,35	10,68
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,5	1,00	6,16	0,00	15,85	7,93
								18,60

Material	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR)	m²	39002	1	1,00	200,38	0,00	200,38	200,38
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	m	21009	1,5	1,00	13,08	0,00	13,08	19,620
PREGO 18X27 (LABOR)	kg	26569	0,125	1,00	17,28	0,00	17,28	2,160
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	m	020985	0,25	1,00	5,46	0,00	5,46	1,365
								223,53

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão de Obra (A)	157,27	18,60
Materiais (B)		223,53
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		18,60
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		18,60
Custo Direto Total [(B) + (E)]		242,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	58,59
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 300,72

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878