

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 07**

ITEM: 08.07 - (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO DER-ES SERVIÇO 180217 - JAN/2023)

SERVIÇO: Ponto para ralo seco, inclusive ralo linear sifonado oculto anti-insetos, inox polido 6 x 50cm.

MÊS: JANEIRO

ANO: 2022

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

INSUMO	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
<b>Mão-de-obra</b>								
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	1,500	1,00	7,00	0,00	18,01	27,013
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	1,500	1,00	8,30	0,00	21,35	32,030
							<b>Sub-Total</b>	<b>59,04</b>
<b>Materiais</b>								
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	69513	0,0117	1,00	61,96	0,00	61,96	0,72
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UND	062536	1	1,00	2,65	0,00	2,65	2,65
RALO Linear grelha inox 50cm	UND	MERCADO	1	1,00	118,84	0,00	118,84	118,84
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0047	1,00	76,84	0,00	76,84	0,36
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	062530	1,01	1,00	7,67	0,00	7,67	7,75
							<b>Sub-Total</b>	<b>130,32</b>

**RESUMO:**

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	59,04
Materiais (B)		130,32
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		59,04
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		59,04
Custo Direto Total [(B) + (E)]		189,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	31,96	60,5214519
<b>Custo Unitário (Adotado)</b>		<b>R\$ 249,89</b>

**JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE**

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878