

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 03

ITEM: 05.01 Composição de Custos retirado do DER-ES 071701

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de janela de madeira

MÊS: Agosto

ANO: 2023

UNIDADE: und

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

Mão de Obra	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	1,733	1,00	8,84	0,00	22,74	39,40842
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,8665	1,00	6,56	0,00	16,88	14,62652
								54,03
Materiais								
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	20503	0,00825	1	146,22	0,00	146,22	R\$ 1,21
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	Kg	20508	3,201	1	0,58	0,00	0,58	R\$ 1,86
Janela de Madeira de lei tipo angelim ou equivalente, de abrir 2 bandeiras com venezianas, alizar e trinco.	und	Mercado	1	1	1.694,53	0,00	1.694,53	R\$ 1.694,53
							Total =	R\$ 1.697,60

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão de Obra (A)	157,27	54,03
Materiais (B)		1697,60
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		54,03
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		54,03
Custo Direto Total [(B) + (E)]		1751,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	423,89
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 2.175,52

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos

Arquiteta e Urbanista CAU A2615878