

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 01

ITEM: 01.01 Composição de Custos retirado do DER-ES (020305)

SERVIÇO: Placa de obra

MÊS: Janeiro

ANO: 2023

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 38,08%

Mão de Obra	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	0,5	1,00	8,84	0,00	22,74267	11,37
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,5	1,00	6,56	0,00	16,87691	8,44
								19,81
Material	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR)	m²	039002	1	1,00	292,66	0,00	292,66	292,66
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	m	021009	1,5	1,00	9,74	0,00	9,74	14,610
PREGO 18X27 (LABOR)	kg	026569	0,125	1,00	14,69	0,00	14,69	1,836
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	m	020985	0,25	1,00	4,08	0,00	4,08	1,020
								310,13

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão de Obra (A)	157,27%	19,81
Materiais (B)		310,13
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		19,81
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		19,81
Custo Direto Total [(B) + (E)]		329,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	38,08	125,64
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 455,58

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINESuperintendente de Obras - Interina
Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878