

## MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução de Divisórias na Creche do Centro

LOCAL: Avenida Espírito Santo - Guaçuí-ES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE	
		INICIAL	FINAL										
<b>01.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>												
<b>01.01</b>	<b>Placa de obra</b>												
	Placa de Obras				1,00	2,00	1,50		3,00		3,00		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>3,00</b>	<b>m²</b>
<b>02.0</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>												
<b>02.01</b>	<b>PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS</b>												
	Circulação				1,00	22,95	2,70		61,97		61,97		
	Administração				1,00	4,65	2,70		12,56		12,56		
	Berçário				1,00	4,69	2,70		12,66		12,66		
					1,00	5,93	2,70		16,01		16,01		
	Cozinha				1,00	4,44	3,00		13,32		13,32		
	<b>Descontos</b>												
	Circulação				5,00	0,80	2,10		8,40		(8,40)		
					4,00	2,00	1,00		8,00		(8,00)		
	Administração				1,00	2,00	1,00		2,00		(2,00)		
	Berçário				1,00	2,00	1,00		2,00		(2,00)		
					1,00	0,80	2,10		1,68		(1,68)		
	Cozinha				1,00	4,44	3,00		13,32		(13,32)		
					1,00	0,70	0,70		0,49		(0,49)		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>80,63</b>	<b>m²</b>
<b>02.02</b>	<b>PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS</b>												
	Maternal 1				1,00	4,65	2,70		12,56		12,56		
	Maternal 2				1,00	4,65	2,70		12,56		12,56		
	Maternal 2				1,00	4,65	2,70		12,56		12,56		
	Maternal 3				1,00	4,65	2,70		12,56		12,56		
	Berçário				1,00	3,15	3,00		9,45		9,45		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>59,69</b>	<b>m²</b>
<b>02.03</b>	<b>Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex</b>												
	Circulação				2,00	22,95	2,70		123,93		123,93		
	Administração				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Berçário				2,00	4,69	2,70		25,33		25,33		
					2,00	5,93	2,70		32,02		32,02		
	Cozinha				2,00	4,44	3,00		26,64		26,64		
	Maternal 1				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Maternal 2				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Maternal 2				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Maternal 3				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Berçário				2,00	3,15	3,00		18,90		18,90		
	<b>Descontos</b>												
	Circulação				5,00	0,80	2,10	2,00	16,80		(16,80)		
					4,00	2,00	1,00	2,00	16,00		(16,00)		
	Administração				1,00	2,00	1,00	2,00	4,00		(4,00)		
	Berçário				1,00	2,00	1,00	2,00	4,00		(4,00)		
					1,00	0,80	2,10	2,00	3,36		(3,36)		
	Cozinha				1,00	4,44	3,00	2,00	26,64		(26,64)		
					1,00	0,70	0,70	2,00	0,98		(0,98)		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>280,59</b>	<b>m²</b>

## MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução de Divisórias na Creche do Centro

LOCAL: Avenida Espírito Santo - Guaçuí-ES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE	
		INICIAL	FINAL										
<b>02.04</b>	<b>Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvini, Coral ou Metalatex ou equivalente</b>												
	Circulação				2,00	22,95	2,70		123,93		123,93		
	Administração				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Berçário				2,00	4,69	2,70		25,33		25,33		
					2,00	5,93	2,70		32,02		32,02		
	Cozinha				2,00	4,44	3,00		26,64		26,64		
	Maternal 1				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Maternal 2				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Maternal 2				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Maternal 3				2,00	4,65	2,70		25,11		25,11		
	Berçário				2,00	3,15	3,00		18,90		18,90		
	<b>Descontos</b>												
	Circulação							<b>lados</b>					
					5,00	0,80	2,10	2,00	16,80		(16,80)		
					4,00	2,00	1,00	2,00	16,00		(16,00)		
	Administração				1,00	2,00	1,00	2,00	4,00		(4,00)		
	Berçário				1,00	2,00	1,00	2,00	4,00		(4,00)		
					1,00	0,80	2,10	2,00	3,36		(3,36)		
	Cozinha				1,00	4,44	3,00	2,00	26,64		(26,64)		
					1,00	0,70	0,70	2,00	0,98		(0,98)		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>280,59</b>	<b>m³</b>
<b>02.05</b>	<b>RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M</b>												
	Circulação				2,00	22,95			45,90		45,90		
	Administração				2,00	4,65			9,30		9,30		
	Berçário				2,00	4,69			9,38		9,38		
					2,00	5,93			11,86		11,86		
	Cozinha				2,00	4,44			8,88		8,88		
	Maternal 1				2,00	4,65			9,30		9,30		
	Maternal 2				2,00	4,65			9,30		9,30		
	Maternal 2				2,00	4,65			9,30		9,30		
	Maternal 3				2,00	4,65			9,30		9,30		
	Berçário				2,00	3,15			6,30		6,30		
	<b>Descontos</b>												
	Circulação							<b>lados</b>					
					5,00	0,80		2,00	8,00		(8,00)		
	Berçário				1,00	0,80		2,00	1,60		(1,60)		
	Cozinha				1,00	0,80		2,00	1,60		(1,60)		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>117,62</b>	<b>m</b>
<b>03.0</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>												
<b>03.01</b>	<b>Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m</b>												
	Circulação				5,00						5,00		
	Berçário				1,00						1,00		
	Cozinha				1,00						1,00		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>7,00</b>	<b>und</b>
<b>03.02</b>	<b>Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10</b>												
	Circulação				5,00						5,00		
	Berçário				1,00						1,00		
	Cozinha				1,00						1,00		
	<b>QUANTIDADE</b>											<b>7,00</b>	<b>und</b>

## MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução de Divisórias na Creche do Centro

LOCAL: Avenida Espírito Santo - Guaçuí-ES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL									
<b>04.0</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>											
<b>04.01</b>	<b>Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro</b>											
	Circulação				4,00	2,00	1,00		8,00		8,00	
	Administração				1,00	2,00	1,00		2,00		2,00	
	Berçário				1,00	2,00	1,00		2,00		2,00	
	<b>QUANTIDADE</b>										<b>12,00</b>	<b>m²</b>
<b>04.02</b>	<b>Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura</b>											
	Circulação				4,00	2,00	1,00		8,00		8,00	
	Administração				1,00	2,00	1,00		2,00		2,00	
	Berçário				1,00	2,00	1,00		2,00		2,00	
	<b>QUANTIDADE</b>										<b>12,00</b>	<b>m²</b>
<b>05.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
<b>05.01</b>	<b>Bancada de granito com espessura de 2 cm</b>											
	Cozinha					0,70	0,50		0,35		0,35	
	<b>QUANTIDADE</b>										<b>0,35</b>	<b>m²</b>
<b>05.02</b>	<b>Limpeza geral da obra (edificação)</b>											
	Área de Intervenção								235,71		235,71	
	<b>QUANTIDADE</b>										<b>235,71</b>	<b>m²</b>

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Superintendente de Obras - Interina  
Arquiteta e Urbanista CAU A2615878