

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SETEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130236 - Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante tipo ACIII, inclusive rejuntamento

Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: '130236

Fonte: LABOR

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010128	0,55	1	8,84	0	22,74	-	12,507
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,42	1	6,56	0	16,88	-	7,09
SubTotal:									19,6

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	'020509	0,25	1	6,63	0	6,63	-	1,658
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	37595 SINAPI	4,5	1	2,24	0	2,24	-	10,080
PISO CERAMICO 45X45 CM CARGO PLUS WHITE ELIANE - PEI 5 (LABOR)	M2	'034787	1,05	1	51,57	0	51,57	-	54,149
SubTotal:									65,89

RESUMO		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	19,60
Materiais(B)		65,89
Equipamentos(C)		0,000
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		19,60
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		19,60
Custo Direto Total(B+E)	0	85,49
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		85,49