

COMPOSIÇÃO 03

Orçamento: 1408201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Novembro/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: Fornecimento e instalação de tubo circular de concreto simples PS1, diâmetro 300 mm.

Unidade: m

Base: LABOR

Código Base: '140902

Fonte: LABOR

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	0,392	1	8,84	0	22,74	-	8,914
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	3,017	1	6,56	0	16,88	-	50,927
SubTotal:									59,84

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30CM - PS1 PONTA E BOLSA (LABOR)	M	'060101	1,02	1	84,77	0	84,77	-	86,47
SubTotal:									86,47

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	59,84
Materiais(B)		86,47
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		59,84
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		59,84
Custo Direto Total(B+E)		146,306
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		146,31