

COMPOSIÇÃO 06

Orçamento: 1408201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Novembro/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151801 - Ponto padrão de luz no teto - considerando fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa de sobrepor em PVC 4x4" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR

Código Base: '151801

Fonte: LABOR

Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	3,402	1	7,46	0	19,19	-	65,284
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010115	3,402	1	8,84	0	22,74	-	77,361
SubTotal:									142,65

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'042906	1	1	5,58	0	5,58	-	5,58
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR)	M	'043005	16,524	1	2,12	0	2,12	-	35,03088
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'048502	2	1	1,26	0	1,26	-	2,52
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'048516	2	1	0,69	0	0,69	-	1,38
SubTotal:									44,51

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	142,65
Materiais(B)		44,51
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		142,65
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		142,65
Custo Direto Total(B+E)		187,16
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		187,16