

COMPOSIÇÃO 08

Orçamento: 1408201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Novembro/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151810 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo, considerando fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa sobrepor em PVC 4x2" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR

Código Base: '151810

Fonte: LABOR

Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	5,888	1	7,46	0	19,19	-	112,991
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010115	5,888	1	8,84	0	22,74	-	133,893
SubTotal:									246,88

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR)	M	'043005	29,376	1	2,12	0	2,12	-	62,277
Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc	UN	00483/ORSE	1	1	3,1	0	3,1	-	3,100
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'048502	2	1	1,26	0	1,26	-	2,520
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'048516	2	1	0,69	0	0,69	-	1,380
SubTotal:									69,27712

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	246,88
Materiais(B)		69,28
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		246,88
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		246,88
Custo Direto Total(B+E)		316,16
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		316,16