

COMPOSIÇÃO 10

Orçamento: 1408201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Novembro/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: Verga/contraverga reta de concreto armado 15 x 15 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Unidade: m

Base: LABOR

Código Base: '050301

Fonte: LABOR

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	0,27675	1	7,46	0	19,19	-	5,31
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010111	0,16875	1	8,84	0	22,74	-	3,84
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010121	0,108	1	8,84	0	22,74	-	2,46
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	0,045	1	8,84	0	22,74	-	1,02
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,27	1	6,56	0	16,88	-	4,56
SubTotal:									17,19

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	'020503	0,01395	1	126,67	0	126,67	-	1,77
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	'020508	7,6545	1	0,6	0	0,6	-	4,59
BRITA 1 (LABOR)	M3	'020517	0,00585	1	152,5	0	152,5	-	0,89
BRITA 2 (LABOR)	M3	'020518	0,0162	1	152,5	0	152,5	-	2,47
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	'020987	0,1125	1	48,88	0	48,88	-	5,50
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	'021009	0,003	1	12,17	0	12,17	-	0,04
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	'021517	0,3	1	6,26	0	6,26	-	1,88
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	'026569	0,01	1	14,69	0	14,69	-	0,15
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	'027010	0,006	1	14,52	0	14,52	-	0,09
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS (LABOR)	KWH	'049967	0,02025	1	0,87	0	0,87	-	0,02
SubTotal:									17,39

EQUIPAMENTO	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	'081115	0,0000005	1	4.820,00	0	4.820,00	-	0,00
SubTotal:									0,002

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	17,19
Materiais(B)		17,39
Equipamentos(C)		0,002
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		17,19
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		17,19
Custo Direto Total(B+E)		34,575
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,57