

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 01

SERVIÇO: Assentamento de blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, sob colchão de pó de pedra, esp.= 10 cm

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

UNIDADE: M2

LEIS SOCIAIS: 157,27%

(A) EQUIPAMENTO	Código Padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	18,69	16,7	17,3
(A) TOTAL							17,3

(B) MÃO-DE-OBRA	Código Padrão	Eq. Salarial	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,2400	157,2700	19,1600	1,00	19,16
Encarregado de pavimentação	20065	2,2600	157,2700	34,9300	0,50	17,47
Servente	20002	1,0000	157,2700	15,4500	2,00	30,9
(B) TOTAL						67,53

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código Padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo Horário
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X	-	-	2,81
(C) TOTAL						2,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		87,64
Produção de Equipe (D)		5,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) / (D)]		17,53

(F) MATERIAIS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário	Consumo	Custo Horário
Pó de pedra, fornecimento	41076	m³	76,98	0,10	7,70
(F) TOTAL					7,70

(G) SERVIÇOS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário	Consumo	Custo Horário
(G) TOTAL					0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código Padrão	Und.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,185XP + 1,234XR + 4,939 (1,185 x 60) + (1,234 x 10) + 4,939	60	10	70	88,38	0,10	8,84
(H) TOTAL								8,84	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)		34,06
BDI: 23,32%		42,006
Preço Unitário Total		42,01

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE
 Superintendente de Obras
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A2615878