

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 02

SERVIÇO: Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento

MÊS: JUNHO

ANO: 2021

UNIDADE: M2

LEIS SOCIAIS: 157,27%

(A) EQUIPAMENTO	Código Padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A) TOTAL	0			
(B) MÃO-DE-OBRA	Código Padrão	Eq. Salarial	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Calceteiro	20035	1,2400	157,2700	19,1600	0,50		9,58				
Servente	20002	1,0000	157,2700	15,4500	1,00		15,45				
							(B) TOTAL	25,03			
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código Padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo Horário				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X	-	-		1,04				
							(C) TOTAL	1,04			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		26,07		
							Produção de Equipe (D)		1,000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) / (D)]		26,07		
(F) MATERIAIS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário		Consumo		Custo Horário				
							(F) TOTAL	0,00			
(G) SERVIÇOS	Código Padrão	Und.	Custo Unitário		Consumo		Custo Horário				
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	m³	635,18		0,0065		4,13				
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	m³	126,95		0,0200		2,54				
							(G) TOTAL	6,67			
(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código Padrão	Und.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H) TOTAL	0,00			
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)		32,74		
							BDI: 23,32%		40,372		
							Preço Unitário Total		40,37		

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE
 Superintendente de Obras
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A2615878