



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma da cobertura da EMEF Professora Elvira Bruzzi

LOCAL: Bairro São Pedro de Rates - Guaçuí/ES

INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo discriminar e estabelecer normas e diretrizes a serem observadas na execução da obra de Reforma da cobertura da EMEF Professora Elvira Bruzzi – Distrito São Pedro de Rates – Guaçuí/ES.

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas todas as normas, especificações e métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – aplicáveis a cada serviço e os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade.

LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO:

A Obra de Reforma da cobertura da EMEF Professora Elvira Bruzzi será executada na seguinte localidade: Distrito de São Pedro de Rates, Av. Júlio Dias Ferreira – Guaçuí/ES.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:

Ficará a cargo exclusivo da empresa que irá executar a obra todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias a execuções dos serviços provisórios. Além disso, Deverá ser instalada placa no tamanho 2,00 x 4,00m no padrão DER/ES.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Será feito a remoção da cobertura em telha em fibrocimento e a estrutura em madeira do telhado.

COBERTURA

Instalação de cobertura em telha ondulada de alumínio com estrutura de aço e perfil em "U" simples, acompanhada por calhas de chapa galvanizada e calha de concreto com tubo de PVC. Inclui também rufo em chapa metálica. Além disso, as lajes serão impermeabilizadas com manta asfáltica.

REVESTIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

A platibanda será construída com blocos cerâmicos, assentados utilizando argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, além de receber chapisco de argamassa de cimento e areia média por toda a área interna e externa. Posteriormente, será aplicado reboco tipo paulista com argamassa de cimento após a cura do chapisco em toda a cobertura. A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

PINTURA

A aplicação de tinta esmalte sintético será feita em superfície limpa e preparada. A tinta deverá ser de primeira qualidade e as pinturas terão no mínimo três demãos, contudo observar um intervalo mínimo de vinte e quatro (24) horas entre demãos sucessivas.

CONCLUSÃO:

Todo o entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa contratada para a execução dos serviços. Todo material empregado na obra deverá ser de primeira qualidade. A empresa contratada deverá seguir à risca as cotas do projeto e quantidades descritas na planilha orçamentária e as contidas neste memorial. Não serão aceitos outros tipos de materiais, que não sejam especificados neste memorial e planilha.

Guaçuí-ES, 21 de junho de 2024.

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR NETO

Superintendente De Defesa Civil

Engenheiro Civil CREA-ES 054579/D