

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 01

Item: PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL "H" 8", CHUMB. EXPANSÃO PB644 PARABOLT, CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM), INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Referencial	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	000252	SINAPI	2	1	18,82	0	18,82	-	37,64
SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0006110	SINAPI	2	1	27,00	0	27,10	-	54,200
SubTotal:										91,84

MATERIAL	Unid	Código	Referencial	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CHUMB. EXPANSÃO PB644 PARABOLT/SIM. D=6.3/C=44.4MM (1/4" X 1.3/4")	und	026673	DER-ES	8	1	2,78	0	2,78	-	22,240
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	kg	043667	SINAPI	49,79	1	9,81	0	9,81	-	488,440
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M²	100716	SINAPI	0,25	1	24,85	0	24,85	-	6,213
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	UND	100723	SINAPI	0,25	1	13,93	0	13,93	-	3,483
Perfil simples "I" ou "H" até 8", inclusive perdas. FORNECIMENTO	kg	10.014.0001-0	EMOP	61,76	1	10,27	0	10,27	-	634,275
SubTotal:										1154,65

EQUIPAMENTOS	Unid	Código	Referencial	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	89273	SINAPI	0,5	1	126,63	0	126,63	-	63,315
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	89272	SINAPI	0,5	1	238,77	0	126,63	-	63,315
SubTotal:										126,63

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	91,84
Materiais (B)		1154,65
Equipamentos(C)		126,63
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		218,47
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		218,47
Custo Direto Total [(B) + (E)]		1373,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI		0,00
Valor Total		1373,12
Desconto em Licitação		0,00
Valor Total (Adotado)		1373,12